

PA-250 Roof Sealer

Contrato para la impermeabilización del techo

Sellado de Techo

Estimado para el Sellado de Techo

Por medio de la presente le sometemos nuestro estimado para el sellado de techo de su residencia. Los trabajos incluyen lo siguiente:

1. Preparación del área a trabajar.
2. Remoción si aplica.
3. A la superficie.
4. Limpieza y lavado con máquina a presión.
5. Sellado de grietas.
6. Aplicación de Assa PA 250 emulsionado. Diluir con 50% de agua para saturar porosidad.
7. Aplicación de dos capas de PA-250.
8. Instalación de refuerzo entre capa y capa si aplica.
9. Aplicación de una capa final de Elastoliquid de Assa o PA-650.
10. Limpieza y terminaciones finales de los trabajos y áreas adyacentes.
11. _____ Años de Garantía limitada.
12. Entrega aproximada en 15 días laborables sin lluvias.
13. Estricto control de calidad en los procesos de mano de obra

P/c	Costo	Sub-Total	Preparación	Total
Regular				

[] Condiciones de Pago 50% al comienzo y 50 % al final de los trabajos.

Oferta limitada por el mes corriente.

Firma del Cliente
Fecha.

Assa Caribbean Inc. 787 287-7249
Fecha

Oferta limitada hasta finales del mes corriente.