Assa Caribbean Inc

Contrato para la impermeabilización del techo

Techo Frio Assa ElastoLiquid

Assa ElastoLiquid Ecológico Reforzado

Para su consideración respetuosamente sometemos nuestra propuesta la cual incluye materiales y mano de obra. Esperamos sea de su agrado y podamos ayudarle a resolver su problema de impermeabilización.

1. Preparación del área a trabajar. Tapar cortinas, proteger áreas vecinales, etc.
2. Remoción si aplica y según cotizada en la preparación de la superficie.
3. Pulido con pala para eliminar las protuberancias y alisar la superficie.
4. Limpieza y lavado con máquina a presión.
5. Prueba con agua para marcar y medir los empozamientos.
6. Minimizar empozamientos según cotizados con autonivelante.
7. Sellado de todas las penetraciones en el techo.
8. Resanar y reforzar según se cotiza en la preparación de la superficie.
9. Aplicación de **Assa PA-250**. Diluir con 50% de agua para saturar porosidad.
10. Prueba para verificar la minimización de los empozamientos y el sellado de penetraciones.
11. Aplicación de **Assa ElastoLiquid Verde** base, colocación del refuerzo de polyester y saturación con otra capa de **Assa ElastoLiquid Blanco**.
12. Aplicación de una capa final de **Assa White ElastoLiquid** en toda la superficie. **Assa ElastoLiquid** es un revestimiento ecológico que le ayudará a reducir los costos de energía relacionados al consumo de aires acondicionados en su hogar. Considerado una inversión por el poder que tiene de recuperar el costo del trabajo a través del ahorro de energía. El ahorro que produce en su factura de energía eléctrica le recuperara su inversión en algunos años.
13. Limpieza y terminaciones finales de los trabajos y áreas adyacentes.
14. 10 Años de Garantía limitada en materiales directa de **Assa***.
15. 10 Años de Garantía en mano de obra directa de **Assa***.
16. Entrega aproximada en 15 días laborables sin lluvias.
17. Estricto control de calidad en los procesos de mano de obra directo de **Assa Caribbean Inc**.

P/c	Costo	Sub-Total	Preparación	Total
Oferta*				*

IVU: _____

Total: _____

[ ] Condiciones de Pago 50% al comienzo y 50 % al final de los trabajos.
[ ] Financiamiento disponible.

Oferta Limitada por 30 días.

Firma del Cliente
Fecha.

Assa Caribbean Inc. 787 287-7249
Fecha

Vea garantía. Más detalles de los productos de Assa en www.assapr.com

Assa Caribbean Inc. Carretera 169 Km 6.4 Bo. Camarones, Guaynabo Puerto Rico. Lic. DACO 6449-CN. Certificado de Servicios Generales núm. 22214. Patente Municipal Núm. 4000022374 Agente Retenedor IVU núm.0059784-0018. Tels. 787 287-7249 287-ASSA www.assapr.com. Para validar la garantía es meritorio hacer un mantenimiento a los 10 años.