Contrato para la impermeabilización del techo

Techo Frio Assa Unolastic

Assa Unolastic Super Premium

Para su consideración respetuosamente sometemos nuestra propuesta la cual incluye materiales y mano de obra. Esperamos sea de su agrado y podamos ayudarle a resolver su problema de impermeabilización.

1. Preparación del área a trabajar. Tapar cortinas, proteger áreas vecinales, etc.
2. Remoción si aplica y según cotizada en la preparación de la superficie.
3. Pulido con pala para eliminar las protuberancias y alisar la superficie.
4. Limpieza y lavado con máquina a presión.
5. Prueba con agua para marcar y medir los empozamientos.
6. Minimizar empozamientos según cotizados con autonivelante.
7. Sellado de todas las penetraciones en el techo.
8. Resanar y reforzar según se cotiza en la preparación de la superficie.
9. Aplicación de Assa PA 250 emulsionado. Diluir con 50% de agua para saturar porosidad.
10. Prueba para verificar la minimización de los empozamientos y el sellado de penetraciones.
11. Aplicación de **Assa Unolastic**, colocación del refuerzo de polyester y saturación con otra capa de **Assa Unolastic.**
12. Aplicación de una capa final de **Assa White Réflex** en toda la superficie. **Assa White Réflex** es un revestimiento ecológico que le ayudará a reducir los costos de energía relacionados al consumo de aires acondicionados en su hogar. Considerado una inversión por el poder que tiene de recuperar el costo del trabajo a través del ahorro de energía. El ahorro que produce en su factura de energía eléctrica le recuperara su inversión en algunos años.
13. Limpieza y terminaciones finales de los trabajos y áreas adyacentes.
14. 10 Años de Garantía limitada en materiales directa de Assa. Extendida a 15 años.
15. 10 Años de Garantía en mano de obra por el contratista instalador. Extendida a 15 años.
16. Entrega aproximada en 15 días laborables sin lluvias.
17. Estricto control de calidad en los procesos de mano de obra directo de **Assa Caribbean Inc**.

P/c	Costo	Sub-Total	Preparación	Total
Regular				
Oferta*				*
			IVU 7%	
			Total	

[ ] Condiciones de Pago 50% al comienzo y 50 % al final de los trabajos.
[ ] **Financiamiento Disponible**.

Oferta limitada por el mes corriente.

Firma del Cliente
Fecha.

Assa Caribbean Inc. 787 287-7249
Fecha

Oferta limitada hasta finales del mes corriente. Vea garantía. Más detalles de los productos de Assa en www.assapr.com

Assa Caribbean Inc. Carretera 169 Km 6.4 Bo. Camarones, Guaynabo Puerto Rico. Lic. DACO 6449-CN. Certificado de Servicios Generales núm. 22214. Patente Municipal Núm. 4000022374 Agente Retenedor IVU núm.0059784-0018. Tels. 787 287-7249 287-ASSA www.assapr.com