Sistemas de sellado de techo Líquidos

P/c_____

Sistema Líquidos para sellar el techo	Capas	Instalación	Total
Líquidos sin Refuerzo	No Primer		
Assa PA-275		55	
ElastoLiquid		55	
Elastrong		55	
Unolastic Súper Premium		55	
Líquidos con Refuerzo			
Assa PA-250		70	
ElastoLiquid		70	
Elastrong		70	
Unolastic Súper Premium (		80	
Total de Instalación :			
Preparación de Superficie	**Costo**		
Remoción de material existente			
Disposición del material removido			
Remover calentador solar $75.00	50.00		
Tanque de agua $50.00	50.00		
Aires acondicionados 25.00 U	25.00		
Instalar Tragaluces 25.00 u Incluye Mat (M)	25.00		
Hacer desagües 50.00 U	50.00		
Minimizar empozamientos Cemento (M) 1-Saco y 3 de arena. Cubrimiento aproximado 3 rollos.	50.00		
Sellado de junta fría 10-15 pies	25.00		
Levantar planta o equipo muy pesado	50.00		
Preparación de Superficie :			
Total de Materiales :			
Total a Pagar :			

No se recomienda un tratamiento líquido sin refuerzo después de una remoción de membranas asfálticas. Sistemas líquidos sin refuerzo tienen una garantía limitada en instalación de 5 años sujeto a mantenimientos. ElastoLiquid cada 2 años. Elastrong cada 3 años. Unolastico no necesita mantenimientos en sus primeros 5 años. Luego de cumplir con su garantía y antes de hacer el último mantenimiento, usted negocia con el instalador una garantía adicional razonable. La garantía de Assa es estrictamente por el material comprado, de ninguna manera incluye la instalación.

Procedimiento. Los contratistas instaladores pertenecen a una lista de contratista certificados de Assa que están dispuestos a realizar los trabajos aquí descritos por las cantidades especificadas. Una vez el cliente ordena los materiales, se le asigna la instalación a un contratista y este recoge los materiales y los lleva a la casa del cliente. Es aquí donde se origina el compromiso del aplicador con el cliente relacionado a la instalación de los trabajos. El cliente usara esta cotización como base y no deberá pagar más dinero al instalador a menos que medio otro compromiso que no esté aquí considerado. En este caso recomendamos que el cliente llame al representante de Assa para confirmar que la diferencia solicitada por el contratista es razonable.