Contrato para la impermeabilización del techo

Mineral Poliéster 5k Soplete

A continuación sometemos una propuesta única en el mercado, sistema **Assa Mineral Poliéster 5k**. Esperamos sea de su agrado.

1. Preparación del área a trabajar. Tapar cortinas, proteger áreas vecinales, etc...
2. Remoción si aplica y según cotizada en la preparación de la superficie.
3. Alisamiento de la superficie. Para la preparación de superficie vea documentación anexa.
4. Limpieza y lavado con máquina a presión.
5. Prueba con agua para marcar y medir los empozamientos.
6. Minimizar empozamientos con mantos asfalticos o cemento.
7. Sellado de penetraciones individualmente con **Assa PA-450** y refuerzo.
8. Prueba para verificar la minimización de los empozamientos y el sellado de penetraciones.
9. Aplicación de **Assa PA-150** para saturar porosidad y crear base en toda la superficie.
10. Una semana después, instalación membrana **Mineral Poliéster 5k** adherida con soplete.
11. Aplicación de **Assa PA-650** en todas las líneas de las uniones y áreas oscuras.
12. Limpieza y terminaciones finales de los trabajos y áreas adyacentes.
13. **10 años de garantía** limitada en mano de obra directa de **Assa**.
14. **10 años de garantía** limitada en defectos de fábrica directa de **Assa**.
15. Entrega aproximada en 15 días laborables sin lluvias sin contar periodo se secado.
16. Estricto control de calidad en los procesos de mano por **Assa Caribbean Inc**.

P/c	Costo	Sub-Total	Preparación	Total

7% IVU _____

[ ] Condiciones de Pago 50% al comienzo y 50 % al final de los trabajos.

[ ] Financiamiento disponible

Total _____

Oferta válida solo por el mes corriente.

Firma del Cliente y fecha.

Assa Caribbean Inc. *Fecha*

Notas: Assa PA-150 es un súper primer muy espeso el cual se aplica con la idea de hacer una base sólida sobre la superficie. Esto es necesario cuando se aplican las membranas con soplete. Esta base se necesita dejar secar por lo menos una semana para que sea mas efectiva.

Assa Caribbean Inc. Carretera 169 Km 6.4 Bo. Camarones, Guaynabo Puerto Rico. Lic. DACO 6449-CN. Certificado de Servicios Generales núm. 22214. Patente Municipal Núm. 4000022374 Agente Retenedor IVU núm.0059784-0018. Tels. 787 287-7249 287-ASSA www.assapr.com. *Busque más información sobre este sistema en Google escribiendo: Sistemas de sellado de techo de* ***Assa.***

A las filtraciones, póngale el sello, de Assa