



Contrato para la impermeabilización del techo

Techo Verde de Assa

A continuación sometemos nuestra propuesta la cual incluye materiales y mano de obra. Esperamos sea de su agrado y podamos ayudarle a resolver su problema.

1. Preparación del área a trabajar. Tapar cortinas, proteger áreas vecinales, etc...
2. Remoción si aplica y según cotizada en la preparación de la superficie.
3. Alisamiento de la superficie.
4. Limpieza y lavado con máquina a presión.
5. Sellado de grietas individualmente con Pg-400 y malla de Fiberglass.
6. Aplicación de PG-100 para saturar porosidad en toda la superficie.
7. Instalación de aislación para techos si aplica.
8. Instalación de una ventosa por cada 500 pies cuadrados.
9. Instalación de Membrana base Antiraíz de Index adherida con la **Técnica Adheso**
10. Instalación de Membrana tope Antiraíz de Index adherida con la **Técnica Adheso**
11. Preparar áreas de desagües. Vea detalles.
12. Colocar drenaje Profetón de Index sobre la membrana en todos los lugares del techo verde.
13. Hacer un drenaje con piedra alrededor de todo el techo verde si aplica.
14. Sobre el Profetón colocar el filtro de poliéster.
15. Colocar la tierra sobre el filtro de poliéster.
16. Limpieza y terminaciones finales de los trabajos y áreas adyacentes.
17. Sembrar la vegetación.
18. **20 años de garantía** en mano de obra de Assa. Vea documento de garantía.
19. Entrega aproximada en _____ días laborables sin lluvias.
20. Estricto control de calidad en los procesos de mano por el contratista.

P/c	Costo	Sub-Total	Preparación	Total

Condiciones de Pago 50% al comienzo y 50 % al final de los trabajos.

Financiamiento disponible

Oferta valida hasta: _____

Firma del Cliente y fecha.

Contratista
Fecha